

**УТВЕРЖДАЮ :**  
**Директор КУП " Житковичский**  
**коммунальник"**  
**О.И. Савостенко**

**01.04.2024г.**

**Прейскурант цен**  
**на оказание жилищными службами населению минимального**  
**перечня платных услуг с 1 апреля 2024года**  
**по КУП " Житковичский коммунальник"**

| №<br>п/п | Наименование услуг                                                                             | ед.<br>измер. | Норма<br>расхода<br>материала на<br>единицу<br>работы | Тариф<br>белорусских<br>рублей | Состав (характеристика работ)                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <b>Смена вентилей на стояках водоснабжения</b>                                                 | вентиль       |                                                       | <b>8,30</b>                    | Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.                 |
|          | Вентиль                                                                                        | шт.           | 1                                                     |                                |                                                                                                            |
|          | Льняная прядь                                                                                  | кг.           | 0,007                                                 |                                |                                                                                                            |
| 2        | <b>Ремонт вентиля</b>                                                                          | вентиль       |                                                       | <b>3,24</b>                    | Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике.                                                 |
|          | Льняная прядь                                                                                  | кг.           | 0,007                                                 |                                |                                                                                                            |
|          | Резиновая прокладка                                                                            | шт.           | 1                                                     |                                |                                                                                                            |
| 3        | <b>Отключение воды по стояку (5эт) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение</b> | стояк         |                                                       | <b>4,25</b>                    | Перекрытие вентилей по стояку. В нижней(верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.             |
| 4        | <b>Отключение воды по стояку (9эт) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение</b> | стояк         |                                                       | <b>5,10</b>                    | Перекрытие вентилей по стояку. В нижней(верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.             |
| 5        | <b>Зачеканка трубопроводов внутренней канализации</b>                                          | раструб       |                                                       | <b>3,23</b>                    | Очистка концов труб от грязи. Укладка и уплотнение колец каболки. Заполнение раструба цементом. Зачеканка. |
|          | Каболка                                                                                        | кг.           | 0,13                                                  |                                |                                                                                                            |
|          | Цемент расширяющийся                                                                           | кг.           | 0,34                                                  |                                |                                                                                                            |
| 6        | <b>Смена фаянсового унитаза</b>                                                                | прибор        |                                                       | <b>21,15</b>                   | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.            |
|          | Унитаз                                                                                         | комплект      | 1                                                     |                                |                                                                                                            |
|          | Комплект креплений                                                                             | шт.           | 1                                                     |                                |                                                                                                            |
|          | Каболка                                                                                        | кг.           | 0,035                                                 |                                |                                                                                                            |
|          | Цемент расширяющийся                                                                           | кг.           | 0,2                                                   |                                |                                                                                                            |
| 7        | <b>Смена фаянсового умывальника</b>                                                            | прибор        |                                                       | <b>20,24</b>                   | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.            |
|          | Умывальник                                                                                     | компл.        | 1                                                     |                                |                                                                                                            |
|          | Шурупы 6х40мм.                                                                                 | кг.           | 0,07                                                  |                                |                                                                                                            |
|          | Каболка                                                                                        | кг.           | 0,07                                                  |                                |                                                                                                            |
|          | Цемент расширяющийся                                                                           | кг.           | 0,08                                                  |                                |                                                                                                            |
|          | Льняная прядь                                                                                  | кг.           | 0,004                                                 |                                |                                                                                                            |
|          | Резина техническая                                                                             | кг.           | 0,027                                                 |                                |                                                                                                            |
| 8        | <b>Смена раковины</b>                                                                          | прибор        |                                                       | <b>12,75</b>                   | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.            |
|          | Раковина                                                                                       | компл.        | 1                                                     |                                |                                                                                                            |
|          | Шурупы 6х40мм.                                                                                 | кг.           | 0,007                                                 |                                |                                                                                                            |
|          | Дюбели                                                                                         | кг.           | 0,08                                                  |                                |                                                                                                            |
|          | Каболка                                                                                        | кг.           | 0,06                                                  |                                |                                                                                                            |
|          | Цемент расширяющийся                                                                           | кг.           | 0,16                                                  |                                |                                                                                                            |

|    |                                                                                                                       |        |       |              |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>Смена мойки на одно отделение</b>                                                                                  | прибор |       | <b>11,25</b> | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.                       |
|    | Мойка                                                                                                                 | компл. | 1     |              |                                                                                                                       |
|    | Шурупы 6х40мм.                                                                                                        | кг.    | 0,11  |              |                                                                                                                       |
|    | Дюбели                                                                                                                | кг.    | 0,05  |              |                                                                                                                       |
|    | Каболка                                                                                                               | кг.    | 0,03  |              |                                                                                                                       |
|    | Цемент расширяющийся                                                                                                  | кг.    | 0,08  |              |                                                                                                                       |
| 10 | <b>Смена ванны любой модели</b>                                                                                       | прибор |       | <b>50,89</b> | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.                       |
|    | Ванна                                                                                                                 | компл. | 1     |              |                                                                                                                       |
|    | Каболка                                                                                                               | кг.    | 0,07  |              |                                                                                                                       |
|    | Цемент расширяющийся                                                                                                  | кг.    | 0,2   |              |                                                                                                                       |
| 11 | <b>Смена сиденья к унитазу</b>                                                                                        | шт.    |       | <b>5,86</b>  | Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья.                                                                     |
| 12 | <b>Смена манжеты к унитазу</b>                                                                                        | шт.    |       | <b>6,79</b>  | Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты.                                                                       |
| 13 | <b>Смена смывной трубы с манжетой</b>                                                                                 | шт.    |       | <b>9,92</b>  | Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу. |
|    | Смывная труба                                                                                                         | шт.    | 1     |              |                                                                                                                       |
|    | Манжета резиновая                                                                                                     | шт.    | 1     |              |                                                                                                                       |
|    | Проволока стальная                                                                                                    | кг.    | 0,05  |              |                                                                                                                       |
|    | Резина техническая                                                                                                    | кг.    | 0,026 |              |                                                                                                                       |
| 14 | <b>Смена смывного чугунного или фаянсового бачка</b>                                                                  | прибор |       | <b>11,03</b> | Снятие смывного бачка с отсоединением. Установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением.                |
|    | Бачок смывной                                                                                                         | компл. | 1     |              |                                                                                                                       |
| 15 | <b>Смена сифона к санитарному прибору</b>                                                                             | шт.    |       | <b>7,28</b>  | Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.                                    |
|    | Сифон                                                                                                                 | компл. | 1     |              |                                                                                                                       |
|    | Каболка                                                                                                               | кг.    | 0,13  |              |                                                                                                                       |
|    | Цемент расширяющийся                                                                                                  | кг.    | 0,45  |              |                                                                                                                       |
| 16 | <b>Смена смесителя настольного для умывальников, моек, раковин</b>                                                    | шт.    |       | <b>18,21</b> | Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.                                                                 |
|    | Смеситель                                                                                                             | компл. | 1     |              |                                                                                                                       |
|    | Льняная прядь                                                                                                         | кг.    | 0,021 |              |                                                                                                                       |
| 17 | <b>Смена смесителя для ванны</b>                                                                                      | шт.    |       | <b>13,15</b> | Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.                                                                 |
|    | Смеситель                                                                                                             | компл. |       |              |                                                                                                                       |
|    | Льняная прядь                                                                                                         | кг.    |       |              |                                                                                                                       |
| 18 | <b>Смена водоразборных кранов</b>                                                                                     | шт.    |       | <b>3,34</b>  | Снятие старого крана. Установка нового крана.                                                                         |
|    | Кран водоразборный                                                                                                    | шт.    | 1     |              |                                                                                                                       |
|    | Льняная прядь                                                                                                         | кг.    | 0,031 |              |                                                                                                                       |
| 19 | <b>Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового</b>                                  | прибор |       | <b>7,39</b>  | Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана.                             |
|    | Клапан поплавокый                                                                                                     | шт.    | 1     |              |                                                                                                                       |
| 20 | <b>Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана</b> | прибор |       | <b>8,60</b>  | Ремонт и регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей.            |
|    | Клапан поплавокый или спускной                                                                                        | шт.    | 1     |              |                                                                                                                       |
|    | Резина техническая                                                                                                    | кг.    | 0,123 |              |                                                                                                                       |
| 21 | <b>Регулировка смывного бачка без ремонта</b>                                                                         | прибор |       | <b>2,02</b>  | Регулировка клапанов смывного бачка на месте.                                                                         |
| 22 | <b>Снятие фаянсового унитаза</b>                                                                                      | прибор |       | <b>6,01</b>  | Отсоединение и снятие прибора.                                                                                        |
| 23 | <b>Снятие смывного бачка</b>                                                                                          | прибор |       | <b>3,54</b>  | Отсоединение и снятие прибора.                                                                                        |
| 24 | <b>Снятие смывной трубы</b>                                                                                           | прибор |       | <b>5,36</b>  | Отсоединение и снятие смывной трубы                                                                                   |
| 25 | <b>Снятие умывальника, мойки, раковины</b>                                                                            | прибор |       | <b>7,28</b>  | Отсоединение и снятие прибора.                                                                                        |

|    |                                                                                                                    |         |        |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | <b>Прочистка трубопроводов внутренней канализации</b>                                                              | м       |        | <b>1,83</b>  | Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода.                                                                                                                        |
| 27 | <b>Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая импортного пр-ва на стояке водоснабжения,</b> | вентиль |        | <b>8,90</b>  | Разбор резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.                                                                                                                                                      |
|    | Вентиль                                                                                                            | шт.     | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Льняная прядь                                                                                                      | кг.     | 0,007  |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28 | <b>Смену прокладки для водоразборных кранов, душа, бочка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования</b>       | шт.     |        | <b>3,57</b>  | Откручивание вентильной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентильной головке. Закручивание вентильной головки.                                                                 |
|    | Прокладка                                                                                                          | шт.     | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29 | <b>Смена головки вентиля</b>                                                                                       | шт.     |        | <b>3,54</b>  | Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.                                                                                                                                                               |
|    | Вентильная головка                                                                                                 | шт.     | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30 | <b>Установка приборов учета воды и фильтров к ним</b>                                                              | прибор  |        | <b>33,39</b> | Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой.                                          |
|    | Прибор учета воды                                                                                                  | компл.  | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Вентиль                                                                                                            | шт.     | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Сгон с муфтой                                                                                                      | шт.     | 2      |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Фильтр                                                                                                             | шт.     | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Льняная прядь                                                                                                      | кг.     | 0,004  |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Труба                                                                                                              | м.      | 0,51   |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Кислород технический                                                                                               | м3      | 0,0026 |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ацетилен технический                                                                                               | м3      | 0,0012 |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Проволока сварочная диаметром 4мм.                                                                                 | кг.     | 0,002  |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Электроды диаметром 3мм. (при электросварке)                                                                       | кг.     | 0,0095 |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31 | <b>Смена приборов учета воды и фильтров к ним</b>                                                                  | прибор  |        | <b>5,46</b>  | Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы.                                                                                                                                  |
|    | Прибор учета воды                                                                                                  | компл.  | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Льняная прядь                                                                                                      | кг.     | 0,004  |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 32 | <b>Смена сифона в ванной</b>                                                                                       | шт.     |        | <b>8,20</b>  | Отсоединение сифона от выпуска ванны и переливного патрубка. Расчеканка патрубка сифона. Подсоединение сифона к выпуску ванны и зачеканка патрубка.                                                                                           |
|    | Сифон                                                                                                              | шт.     | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Каболка                                                                                                            | кг.     | 0,13   |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Цемент расширяющийся                                                                                               | кг.     | 0,45   |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33 | <b>Замена гибкой подводки к санитарному прибору</b>                                                                | шт.     |        | <b>3,34</b>  | Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бачка. Присоединение новой.                                                                                                                                                    |
|    | Гибкая подводка                                                                                                    | компл.  | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34 | <b>Установка гибкой подводки к санитарному прибору</b>                                                             | шт.     |        | <b>3,64</b>  | Подсоединение гибкой подводки.                                                                                                                                                                                                                |
|    | Гибкая подводка                                                                                                    | компл.  | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35 | <b>Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт"</b>                                            | прибор  |        | <b>36,42</b> | Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Сверление отверстий под крепления. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки. |
|    | Унитаз "Компакт"                                                                                                   | компл.  | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Дюбели                                                                                                             | шт.     | 2      |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Каболка                                                                                                            | кг.     | 0,035  |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Цемент расширяющийся                                                                                               | кг.     | 0,2    |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Льняная прядь                                                                                                      | кг.     | 0,01   |              |                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                  |        |       |              |                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | <b>Смена обвязки для ванны</b>                                   | прибор |       | <b>14,67</b> | Снятие старого прибора.<br>Установка выпуска, переливной трубы, сифона и уравнивателя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. Зачеканка раструба.                           |
|    | Резиновая прокладка                                              | шт.    | 2     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Переливная труба                                                 | шт.    | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Выпуск                                                           | компл. | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Сифон                                                            | шт.    | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Уравнитель потенциала                                            | шт.    | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Каболка                                                          | кг.    | 0,13  |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Цемент расширяющийся                                             | кг.    | 0,46  |              |                                                                                                                                                                                                |
| 37 | <b>Установка тумбы под мойку</b>                                 | шт.    |       | <b>16,19</b> | Монтаж смесителя с подводками на мойке. Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода. Установка выпуска. Соединение сифона с подводками канализации.             |
|    | Сифон                                                            | компл. | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Смеситель                                                        | компл. | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Гибкая подводка                                                  | шт.    | 2     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Каболка                                                          | кг.    | 0,03  |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Цемент расширяющийся                                             | кг.    | 0,08  |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Льняная прядь                                                    | кг.    | 0,021 |              |                                                                                                                                                                                                |
| 38 | <b>Ремонт смесителя</b>                                          | шт.    |       | <b>6,07</b>  | Откручивание и замена вентильной головки.                                                                                                                                                      |
|    | Вентиль                                                          | шт.    | 2     |              |                                                                                                                                                                                                |
| 39 | <b>Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах</b>      | фильтр |       | <b>4,76</b>  | Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на место.                                                                                                                        |
| 40 | <b>Установка заглушек</b>                                        | шт.    |       | <b>3,57</b>  | Нарезка резьбы. Накручивание заглушки.                                                                                                                                                         |
|    | Заглушка                                                         | шт.    |       |              |                                                                                                                                                                                                |
| 41 | <b>Смена унитаза типа "Компакт"</b>                              | прибор |       | <b>27,32</b> | Демонтаж старого унитаза. Установка нового.                                                                                                                                                    |
|    | Унитаз типа "Компакт"                                            | компл. | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Дюбели                                                           | шт.    | 2     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Каболка                                                          | кг.    | 0,035 |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Цемент расширяющийся                                             | кг.    | 0,2   |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Льняная прядь                                                    | кг.    | 0,01  |              |                                                                                                                                                                                                |
| 42 | <b>Установка шарового крана диаметром до 20мм.</b>               | кран   |       | <b>5,06</b>  | Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.                                                                                                       |
|    | Кран                                                             | компл. | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Сгон                                                             | шт.    | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Муфта                                                            | шт.    | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Контргайка                                                       | шт.    | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Льняная прядь                                                    | кг.    | 0,006 |              |                                                                                                                                                                                                |
| 43 | <b>Прочистка засора унитаза со снятием прибора</b>               | прибор |       | <b>28,13</b> | Демонтаж унитаза . Прочистка, промывка. Установка унитаза на место.                                                                                                                            |
| 44 | <b>Прочистка засора унитаза без снятия прибора</b>               | прибор |       | <b>6,07</b>  | Прочистка, промывка.                                                                                                                                                                           |
| 45 | <b>Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации</b> | прибор |       | <b>34,25</b> | Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной. |
|    | Резьбовое соединение                                             | шт.    | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Кран                                                             | шт.    | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Шланг                                                            | шт.    | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
|    | Резиновые манжеты                                                | шт.    | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
| 46 | <b>Смена эллипсной резины</b>                                    | шт.    |       | <b>8,09</b>  | Откручивание шпилек. Снятие бачка. Снятие старой, установка новой эллипсной резины. Установка бачка. Прикручивание шпилек.                                                                     |
|    | Эллипсная резина                                                 | шт.    | 1     |              |                                                                                                                                                                                                |
| 47 | <b>Набивка сальника в вентиле</b>                                | прибор |       | <b>3,24</b>  | Откручивание и поднятие грундбуксы. Укладка сальника полукольцами. Прижим грундбуксы.                                                                                                          |
|    | Сальниковая набивка                                              | м.     | 0,01  |              |                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                   |            |            |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов                    | звонок     |            | 14,54 | Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование.                                            |
|    | Звонок с кнопкой                                                                  | шт.        | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Провод                                                                            | м.         | по проекту |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Дюбель                                                                            | шт.        | 4          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Шуруп 2,5х30                                                                      | шт.        | 4          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49 | Установка настенного патрона                                                      | шт         |            | 6,70  | Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.                                                                                                              |
| 50 | Установка потолочного патрона                                                     |            |            | 4,68  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Патрон настенный                                                                  | шт.        | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Дюбель диаметром 6мм.                                                             | шт.        | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Шуруп 2,5х30мм.                                                                   | шт.        | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 51 | Установка трехклавишного выключателя                                              | шт         |            | 11,79 | Пробивка гнезда. Установка коробки. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.                                                                                                                                      |
|    | Выключатель                                                                       | шт.        | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Коробка                                                                           | шт.        | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Гипс строительный                                                                 | кг.        | 0,1        |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке | шт         |            | 6,78  | Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.                                                                                                                    |
|    | Выключатель( переключатель, розетка стационарная)                                 | шт.        | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Коробка                                                                           | шт.        | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Гипс строительный                                                                 | кг.        | 0,1        |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 53 | Установка подвесного светильника                                                  | светильник |            | 9,69  | Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.                                                                                                                  |
|    | Светильник                                                                        | шт.        | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54 | Установка люстры (светильника) многорожковой                                      | люстра     |            | 16,07 | Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.                                                                                                                  |
|    | Люстра (светильник)                                                               | компл.     | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 55 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см. при ширине борозды до 4см    | м.         |            | 1,37  | Пробивка борозд с зачисткой поверхности.                                                                                                                                                                                         |
| 56 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3см при ширине борозды до 4см       | м.         |            | 2,75  | Пробивка борозд с зачисткой поверхности.                                                                                                                                                                                         |
| 57 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников                                 | шт.        |            | 0,89  | Отсоединение проводов. Снятие светильника.                                                                                                                                                                                       |
| 58 | Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома            | прибор     |            | 14,54 | Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Проверка стороны вращения электродвигателя. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего провода от автомата. Снятие автомата. |
| 59 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1м                                | розетка    |            | 10,50 | Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование.                                              |
|    | Коробка                                                                           | шт.        | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Провод                                                                            | м.         | по проекту |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Соединительные зажимы                                                             | шт.        | 3          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Гипс строительный                                                                 | кг.        | 0,15       |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Цемент                                                                            | кг.        | 0,1        |       |                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                   |                                 |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | <b>Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры</b>    | электрора<br>зводка<br>квартиры |            | <b>14,54</b> | Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительных коробок квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения. Разделка соединения проводов. Прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов. |
| 61 | <b>Замена выключателя одинарного, двойного</b>                                    | шт                              |            | <b>3,14</b>  | Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Выключатель                                                                       | шт.                             |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 62 | <b>Замена автоматов квартирных, автомат</b>                                       | автомат                         |            | <b>5,65</b>  | Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Автомат                                                                           | шт.                             | 1          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 63 | <b>Установка автоматов квартирных</b>                                             |                                 |            | <b>3,96</b>  | Установка автомата с подсоединением проводов. Опробование.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Автомат                                                                           |                                 |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 64 | <b>Смена провода сечением 2х2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах</b> | м.                              |            | <b>4,04</b>  | Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Провод                                                                            | м.                              | по проекту |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Цемент                                                                            | кг.                             | 0,1        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Гипс строительный                                                                 | кг.                             | 0,1        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 65 | <b>Смена блока выключатель+переключатель+розетка, блок.</b>                       | блок                            |            | <b>12,11</b> | Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Блок выключатель+переключатель+розетка                                            | компл.                          | 1          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 66 | <b>Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом</b>            | шт.                             |            | <b>8,88</b>  | Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Розетка                                                                           | шт.                             | 1          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 67 | <b>Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов</b>         | радиатор                        |            | <b>11,64</b> | Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Радиаторы чугунные                                                                | секция                          | по проекту |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Кронштейны                                                                        | шт.                             | 3          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 68 | <b>Установка радиаторов свыше 7секций в группе с установкой кронштейнов</b>       | радиатор                        |            | <b>19,22</b> | Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Радиаторы чугунные                                                                | секция                          | по проекту |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Кронштейны                                                                        | шт.                             | 4          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                    |          |        |              |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | <b>Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой</b>                                                  | прибор   |        | <b>1,44</b>  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.                                                                                                                                                              |
| 70 | <b>Смена кранов двойной регулировки диаметром 20мм, проходных вентелей или обратных клапанов диаметром до 50мм</b> | шт.      |        | <b>9,09</b>  | Отсоединение старого крана. Присоединение нового крана к трубопроводу.                                                                                                                                                 |
|    | Кран, вентиль или клапан                                                                                           | шт.      | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                        |
| 71 | <b>Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа</b>                                                          | кран     |        | <b>3,64</b>  | Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана.                                                                                               |
|    | Сальниковая набивка                                                                                                | м.       | 0,01   |              |                                                                                                                                                                                                                        |
| 72 | <b>Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа</b>                                                         | кран     |        | <b>2,63</b>  | Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка клапана или смена прокладки клапана.                                                                            |
|    | Сальниковая набивка                                                                                                | м.       | 0,01   |              |                                                                                                                                                                                                                        |
| 73 | <b>Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7секций в группе</b>                                                | радиатор |        | <b>14,80</b> | Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.                                                     |
| 74 | <b>Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7секций в группе</b>                                             | радиатор |        | <b>20,81</b> | Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.                                                     |
| 75 | <b>Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе</b>                                                | радиатор |        | <b>9,94</b>  | Отсоединение и снятие прибора.                                                                                                                                                                                         |
| 76 | <b>Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе</b>                                             | радиатор |        | <b>12,57</b> | Отсоединение и снятие прибора.                                                                                                                                                                                         |
| 77 | <b>Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50мм при помощи сварки</b>                                         | м.       |        | <b>3,06</b>  | Перерезка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.                                                                                                                         |
|    | Кислород технический                                                                                               | м3       | 0,0108 |              |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Ацетилен технический                                                                                               | м3       | 0,0015 |              |                                                                                                                                                                                                                        |
| 78 | <b>Смена наличников</b>                                                                                            | м.п.     |        | <b>1,44</b>  | Снятие старых наличников. Прирезка наличников по месту. Постановка наличников с укреплением.                                                                                                                           |
|    | Наличники                                                                                                          | м.п.     | 1,1    |              |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Гвозди строительные                                                                                                | кг.      | 0,012  |              |                                                                                                                                                                                                                        |
| 79 | <b>Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке</b>                       | брусок   |        | <b>52,61</b> | Снятие оконных переплетов. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска (установка с закреплением) переплета на прежнее место. |
|    | Пиломатериалы обрезные 2с., 70мм и более                                                                           | м3       | 0,013  |              |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Гвозди строительные                                                                                                | кг.      | 0,037  |              |                                                                                                                                                                                                                        |
| 80 | <b>Малый ремонт форточки</b>                                                                                       | форточка |        | <b>8,70</b>  | Снятие форточки. Пристрочка форточки и установка угольников. Навеска форточки на прежнее место.                                                                                                                        |
|    | Угольники                                                                                                          | шт.      | 4      |              |                                                                                                                                                                                                                        |
| 81 | <b>Сборка и навеска карнизов, м</b>                                                                                | м.       |        | <b>0,93</b>  | Сборка карниза. Разметка отверстий под крепления карниза. Сверление отверстий. Крепление карниза к стене.                                                                                                              |
|    | Карниз                                                                                                             | компл.   | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                     |         |            |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82 | <b>Установка замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных, прибор</b>             | прибор  | 1          | <b>4,05</b>  | Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного шпингалета.                                                                                                                                              |
| 83 | <b>Врезка глазка оптического дверного, шт.</b>                                                      | шт.     |            | <b>4,15</b>  | Сверление отверстия. Установка глазка.                                                                                                                                                                             |
|    | Глазок                                                                                              | шт.     | 1          |              |                                                                                                                                                                                                                    |
| 84 | <b>Смена покрытий из линолеума, м2</b>                                                              | м2      |            | <b>5,56</b>  | Снятие старого покрытия со свертыванием в рулон. Очистка основания. Нарезка нового материала с пригонкой по контуру помещения. Нанесение мастики. Наклеивание нового материала с разравниванием. Обработка стыков. |
|    | Мастика КН-2                                                                                        | кг.     | 0,5        |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Линолеум                                                                                            | м2      | 1,02       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
| 85 | <b>Укладка ламинированных полов, м2</b>                                                             | м2      |            | <b>4,05</b>  | Укладка уплотнителя. Укладка ламината.                                                                                                                                                                             |
|    | Ламинат                                                                                             | м2      | 1,02       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Уплотнитель                                                                                         | м2      | 1          |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Плинтус в комплекте                                                                                 | м       | 1,05       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
| 86 | <b>Устройство арки</b>                                                                              | м2      |            | <b>9,52</b>  | Устройство каркаса. Прибивка листов (плит). Заделка швов.                                                                                                                                                          |
|    | Листы гипсокартонные                                                                                | м2      | по проекту |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Алюминиевый профиль                                                                                 | м.      | 3          |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Дюбель-гвоздь                                                                                       | шт.     | 9          |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Шуруп                                                                                               | шт.     | 9          |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Лента малярная                                                                                      | м2.     | по проекту |              |                                                                                                                                                                                                                    |
| 87 | <b>Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок</b>                                | створка |            | <b>6,48</b>  | Снятие переплетов. Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора. Навеска переплетов на прежнее место.                                                                                                           |
| 88 | <b>Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок.</b>                               | створка |            | <b>4,66</b>  | Пристрожка на месте створки к фальцам коробки и притвора.                                                                                                                                                          |
| 89 | <b>Улучшенная клеевая окраска потолков по Клеевая малярный жидкий</b>                               | м2.     |            | <b>1,10</b>  | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1 раз.                                                                                     |
|    | Купорос медный                                                                                      | кг.     | 0,009      |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Паста меловая                                                                                       | кг.     | 0,25       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Шпатлевка клеевая                                                                                   | кг.     | 0,02       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Грунтовка                                                                                           | л.      | 0,05       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
| 90 | <b>Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке</b>                                                | м2      |            | <b>0,93</b>  | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1 раз.                                                                                     |
|    | Клеевая малярный жидкий                                                                             | кг.     | 0,009      |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Купорос медный                                                                                      | кг.     | 0,006      |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Паста меловая                                                                                       | кг.     | 0,25       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Шпатлевка клеевая                                                                                   | кг.     | 0,02       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Грунтовка                                                                                           | л.      | 0,05       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Краски сухие                                                                                        | кг.     | 0,017      |              |                                                                                                                                                                                                                    |
| 91 | <b>Смена на стенах высококачественных обоев</b>                                                     | м2      |            | <b>4,84</b>  | Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеевых составов. Нарезка обоев. Оклеивка обоев. Подклейка швов и их обработка.                                                             |
|    | Обои высококачественные                                                                             | м2      | 1,12       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Шпатлевка клеевая                                                                                   | кг.     | 0,09       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Клей                                                                                                | кг.     | 0,03       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Бумага ролевая                                                                                      | кг.     | 0,05       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
| 92 | <b>Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте</b> | м2      |            | <b>17,81</b> | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.                                                                                                       |
|    | Раствор известковый 1:2,5                                                                           | м3      | 0,021      |              |                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                |      |            |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Цемент                                                                                                         | кг.  | 5,07       |      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 93  | Снятие обоев                                                                                                   | м2   |            | 0,61 | Снятие старых обоев .                                                                                                                                                                                                   |
| 94  | Оклейка стен простыми обоями                                                                                   | м2   |            | 1,95 | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набега. Прочистка и проклейка поверхностей. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями.                                       |
|     | Обои простые                                                                                                   | м2   | 1,12       |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Клей обойный                                                                                                   | кг.  | 0,02       |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Шпатлевка клеемаляная                                                                                          | кг.  | 0,09       |      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 95  | Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором                                                  | м2   |            | 6,68 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.                                                                                                               |
|     | Раствор известковый 1:2,5                                                                                      | м3   | 0,021      |      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 96  | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2 | м2   |            | 3,44 | Нарезка и прирезка стекол.Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.                                                                                                                             |
|     | Стекло оконное листовое 2-3мм                                                                                  | м2   | по проекту |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Клей силиконовый                                                                                               | л.   | 0,07       |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Штапик                                                                                                         | м.п. | 4          |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Гвозди стекольные                                                                                              | кг.  | 0,005      |      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 97  | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла до 0,5м2           | м2   |            | 4,15 | Нарезка и прирезка стекол.Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.                                                                                                                             |
|     | Стекло оконное листовое 2-3мм                                                                                  | м2   | по проекту |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Клей силиконовый                                                                                               | л.   | 0,097      |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Штапик                                                                                                         | м.п. | 4          |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Гвозди стекольные                                                                                              | кг.  | 0,007      |      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 98  | Оклейка потолков обоями                                                                                        | м2   |            | 2,63 | Приготовление клеящего состава. Прочистка и проклейка поверхностей. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями.                                                                     |
|     | Обои                                                                                                           | м2   | 1,12       |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Клей обойный                                                                                                   | кг.  | 0,02       |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Шпатлевка клеемаляная                                                                                          | кг.  | 0,15       |      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 99  | Оклейка стен тисненными или плотными обоями                                                                    | м2   |            | 2,83 | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набега. Прочистка и проклейка поверхностей. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест.Сплошная шлифовка поверхностей пемзой. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
|     | Обои тисненные или плотные                                                                                     | м2   | 1,12       |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Клей обойный                                                                                                   | кг.  | 0,02       |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Шпатлевка клеемаляная                                                                                          | кг.  | 0,09       |      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 100 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2.                        | м2   |            | 1,96 | Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.                                                                                                                                                    |
| 101 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2.                       | м2   |            | 2,84 | Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.                                                                                                                                                    |
| 102 | Шпатлевка поверхности потолка по бетону                                                                        | м2   |            | 3,57 | Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза.                                                                                                                                                                 |
|     | шпатлевка                                                                                                      | кг.  | 0,3        |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | грунтовка                                                                                                      | л.   | 0,05       |      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 103 | Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором                                             | м2   |            | 7,18 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.                                                                                                               |
|     | Раствор известковый 1:2,5                                                                                      | м3   | 0,021      |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | цемент                                                                                                         | кг.  | 5,01       |      |                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                   |          |        |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | <b>Водоэмульсионная и акриловая окраска потолков</b>                                              | м2       |        | <b>4,16</b>  | Шлифовка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза.                                                                                              |
|     | краска водно-дисперсионная                                                                        | кг.      | 0,48   |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | шпатлевка клеемазная                                                                              | кг.      | 0,54   |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | грунтовка                                                                                         | л.       | 0,06   |              |                                                                                                                                                                                                                               |
| 105 | <b>Улучшенная масляная окраска полов</b>                                                          | м2       |        | <b>4,96</b>  | Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.                                                  |
|     | краска масляная, готовая к применению                                                             | кг.      | 0,24   |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | олифа                                                                                             | кг.      | 0,115  |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | шпатлевка масляная                                                                                | кг.      | 0,54   |              |                                                                                                                                                                                                                               |
| 106 | <b>Смена дверного блока, снятие старого и установка нового.</b>                                   | блок     |        | <b>28,33</b> | Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема. Заполнение пустот монтажной пеной.                                        |
|     | дверной блок                                                                                      | шт.      | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | анкерные болты                                                                                    | шт.      | 4      |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | гвозди 1,5x50мм                                                                                   | кг.      | 0,0011 |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | пена полиуретановая                                                                               | л.       | 0,54   |              |                                                                                                                                                                                                                               |
| 107 | <b>Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток</b> | м2       |        | <b>17,30</b> | Разравнивание(при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25% плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки. |
|     | плитка керамическая                                                                               | м2       | 1,02   |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | клей для плитки                                                                                   | кг.      | 4      |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | фуга                                                                                              | кг.      | 0,5    |              |                                                                                                                                                                                                                               |
| 108 | <b>Фугование швов</b>                                                                             | м. шва   |        | <b>0,25</b>  | Заполнение швов массой (фуга)                                                                                                                                                                                                 |
|     | фуга                                                                                              | кг.      | 0,015  |              |                                                                                                                                                                                                                               |
| 109 | <b>Перегруппировка секций старого радиатора (до 7секций) или замена его средних секций.</b>       | секция   |        | <b>23,78</b> | Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.                                                                                                     |
|     | радиаторы чугунные (при замене)                                                                   | секция   | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | резина техническая                                                                                | кг.      | 0,075  |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | паронит                                                                                           | кг.      | 0,05   |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | льняная прядь                                                                                     | кг.      | 0,005  |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | герметик                                                                                          | кг.      | 0,07   |              |                                                                                                                                                                                                                               |
| 110 | <b>Добавление крайней секции к радиатору</b>                                                      | секция   |        | <b>17,41</b> | Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки.                                                                                                         |
|     | секция радиатора                                                                                  | шт.      | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | льняная прядь                                                                                     | кг.      | 0,005  |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | герметик                                                                                          | кг.      | 0,07   |              |                                                                                                                                                                                                                               |
| 111 | <b>Снятие крайних секций радиатора</b>                                                            | секция   |        | <b>12,82</b> | Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки.                                                                                                   |
|     | льняная прядь                                                                                     | кг.      | 0,005  |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|     | герметик                                                                                          | кг.      | 0,07   |              |                                                                                                                                                                                                                               |
| 112 | <b>Укрепление унитаза</b>                                                                         | прибор   |        | <b>5,35</b>  | Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины под основание унитаза. Установка унитаза и крепление к полу.                                                                                                                 |
|     | крепежные элементы                                                                                | комплект | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                               |
| 113 | <b>Прочистка засора сифона и выпуска</b>                                                          | прибор   |        | <b>3,04</b>  | Откручивание сифона. Снятие и прочистка сифона.                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                   |                |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5м до 10метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки. | м              |            | 15,25 | Вырезка подлежащего замене участка трубопроводп.заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел,ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения. Сварка. |
| 115 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 5м до 10метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки.   | м              |            | 16,63 | Вырезка подлежащего замене участка трубопроводп.заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел,ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения. Сварка. |
| 116 | Установка щитка для электросчетчика                                                                                                                                                               | щиток          |            | 8,24  | Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка.                                                                                                                                                                                              |
|     | Щиток                                                                                                                                                                                             | шт.            | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Гипс строительный                                                                                                                                                                                 | кг.            | 0,3        |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Комплект крепления                                                                                                                                                                                | шт.            | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117 | Установка однофазного электрического                                                                                                                                                              | шт.            |            | 7,35  | Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование.                                                                                                                                                                                 |
|     | счетчик однофазный                                                                                                                                                                                | шт.            | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | комплект креплений                                                                                                                                                                                | шт.            | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 118 | Демонтаж щитка со счетчиком                                                                                                                                                                       | шт             |            | 3,39  | Отсоединение проводов. Демонтаж счетчика.                                                                                                                                                                                                                |
| 119 | Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения.                                                                                         | плита          |            | 39,57 | Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. Снятие старой электроплиты. Установка новой с подсоединением заземления. Закрепление нового кабеля.                                                                                  |
|     | электроплита 3-4х конфорочная                                                                                                                                                                     | шт.            | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | кабель                                                                                                                                                                                            | м.             | по проекту |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120 | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию.                                                                                                                    | квартира       |            | 8,00  | Отсоединение проводов от автомата. Нанесение изоляции на токоведущие провода. Снятие изоляции. Подключение проводов к автомату.                                                                                                                          |
| 121 | Установка галогенных светильников                                                                                                                                                                 | шт.            |            | 20,19 | Установка трансформатора и светильника. Подсоединение проводов. Опробование.                                                                                                                                                                             |
|     | светильник                                                                                                                                                                                        | шт.            | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | трансформатор                                                                                                                                                                                     | шт.            | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | соединительные колодки                                                                                                                                                                            | шт.            | 2          |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | дюбель-гвоздь                                                                                                                                                                                     | шт.            | 4          |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122 | Замена галогенных светильников                                                                                                                                                                    | шт.            |            | 23,42 | Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие старого трансформатора и ламп. Установка новых. Подсоединение проводов.                                                                                                                            |
|     | светильник                                                                                                                                                                                        | шт.            | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | трансформатор                                                                                                                                                                                     | шт.            | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 123 | Перекидка проводов                                                                                                                                                                                | одна перекидка |            | 23,42 | Монтаж перекидки проводов дл. До 25м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изоляторов.                                                                                                                      |
|     | провод                                                                                                                                                                                            | м.             | по проекту |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | изоляторы                                                                                                                                                                                         | шт.            | 4(2)       |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке                                                                                                                                | шт.            |            | 8,08  | Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                 |          |            |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124 | точечный светильник                                             | шт.      | 1          |       |  | соединительную колодку<br>токопроводящих проводов.<br>Установка светильника.                                                                                                                                                                         |
|     | соединяющая колодка                                             | шт.      | 1          |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | провод                                                          | м.       | по проекту |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 125 | Ремонт э/выключателя, розетки.                                  | прибор   |            | 6,96  |  | Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место.Опробование.                                                                                                                                                                                  |
| 126 | Простая масляная окраска больших                                | м2       |            | 1,02  |  | Очистка поверхности от ржавчины, пыли, раствора. Окраска за 2раза.                                                                                                                                                                                   |
|     | краска масляная                                                 | кг.      | 0,28       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | растворитель                                                    | кг.      | 0,032      |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 127 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков,                     | м2       |            | 2,43  |  | Исправление шпатлевки, оштукатурки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке. Окраска за 1раз.                                                                                                                                            |
|     | краска масляная, готовая к применению                           | кг.      | 0,104      |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | шпатлевка масляная                                              | кг.      | 0,07       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 128 | Шпатлевка бетонных стен без окраски                             | м2       |            | 2,63  |  | Огрунтовка первая поверхности. Шпатлевка за 1раз. Шлифовка поверхности. Огрунтовка вторая поверхности. Шпатлевка за 2ой раз.                                                                                                                         |
|     | шпатлевка                                                       | кг.      | 0,3        |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | грунтовка                                                       | л        | 0,05       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 129 | Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг"                  | м2       |            | 22,26 |  | Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков.облицовка стены "Сайдингом".                                                                                                                   |
|     | Сайдинг                                                         | м2       | 1,1        |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | элементы облицовочной системы "Сайдинг"                         | кг.      | по проекту |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | гвозди алюминиевые 3x27мм                                       | кг.      | 0,033      |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | брусек обрешной дл. 2-6,5м, толщ. 40-60мм, 2с                   | м3       | 0,008      |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | дюбель 8x100                                                    | шт.      | 8          |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 130 | Устройство подвесного потолка                                   | м2       |            | 12,63 |  | Разметка. Крепление профиля пристенного. Вставка потолочного профиля. Устройство жесткой обрешетки. Монтаж отделочных листов.                                                                                                                        |
|     | лист отделочный                                                 | м2       |            |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | комплект соединительных и крепежных элементов                   | шт.      |            |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 131 | Обшивка стен гипсокартоном                                      | м2       |            | 5,77  |  | Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой.                                                                                                                                                                          |
|     | листы гипсокартонные                                            | м2       | 1,05       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | алюминиевый профиль                                             | м        | 3          |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | дюбель-гвоздь                                                   | шт.      | 9          |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | шуруп                                                           | шт.      | 9          |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 132 | Обшивка потолка гипсокартоном                                   | м2       |            | 10,42 |  | Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой.                                                                                                                                                                          |
|     | листы гипсокартонные                                            | м2       | 1,05       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | алюминиевый профиль                                             | м        | 3          |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | дюбель-гвоздь                                                   | шт.      | 9          |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | шуруп                                                           | шт.      | 9          |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 133 | Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки | м2       |            | 5,06  |  | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхности пемзой. Вторая проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
|     | обои влагостойкие или специального вида                         | м2       | 1,12       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | клей обойный                                                    | кг.      | 0,03       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | шпатлевка клеемаляная                                           | кг.      | 0,09       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                 |          |            |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 134 | Смена полотенцесушителя                                         | прибор   |            | 13,96 |  | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.                                                                                                                                                      |
|     | полотенцесушитель                                               | комплект | 1          |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | льняная прядь                                                   | кг.      | 0,026      |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | шурупы 6x40мм                                                   | кг.      | 0,04       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | дюбели 2,5x48,5мм                                               | кг.      | 0,05       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                                                                                                 |          |        |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135 | <b>Установка душевой кабины и поддона</b>                                                                       | прибор   |        | <b>80,94</b> | Укладка выпускного трубопровода с сифоном. Присоединение поддона к сифону.                                                                                                                                                 |
|     | душевая кабина и поддон                                                                                         | комплект | 1      |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|     | цемент расширяющийся                                                                                            | кг.      | 0,08   |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|     | льняная пряда                                                                                                   | кг.      | 0,0065 |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|     | каболка                                                                                                         | кг.      | 0,13   |              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 136 | <b>Снятие водоземulsionных красок с потолков и стен.</b>                                                        | м2       |        | <b>1,96</b>  | Намачивание поверхности. Снятие старого слоя.                                                                                                                                                                              |
| 137 | <b>Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28мм по готовым балкам или лагам.</b> | м2       |        | <b>4,50</b>  | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.                                   |
|     | доски для покрытия пола 28мм                                                                                    | м3       | 0,03   |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|     | гвозди строительные                                                                                             | кг.      | 0,278  |              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 138 | <b>Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36мм по готовым балкам или лагам.</b> | м2       |        | <b>4,93</b>  | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.                                   |
|     | доски для покрытия пола 36мм                                                                                    | м3       | 0,038  |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|     | гвозди строительные                                                                                             | кг.      | 0,286  |              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 139 | <b>Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46мм по готовым балкам или лагам.</b> | м2       |        | <b>5,35</b>  | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.                                   |
|     | доски для покрытия пола 46мм                                                                                    | м3       | 0,05   |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|     | гвозди строительные                                                                                             | кг.      | 0,3    |              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 140 | <b>Перестилка чистых дощатых полов</b>                                                                          | м2       |        | <b>7,39</b>  | Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка досок от шпатлевки и грязи, удаление гвоздей. Настилка старых и добавляемых новых досок с прибивкой каждой доски. Установка старых плинтусов на прежнее место.           |
|     | доски для покрытия пола 36мм                                                                                    | м2       | 0,002  |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|     | гвозди строительные                                                                                             | кг       | 0,228  |              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 141 | <b>Укладка лаг из досок по готовому основанию.</b>                                                              | м2 пола  |        | <b>2,97</b>  | Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок или брусков. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладки. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами. |
|     | Пиломатериалы обрезные 3с., 100x40мм                                                                            | м3       | 0,01   |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|     | гидроизоляционные рулонные материалы                                                                            | м2       | 0,21   |              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 142 | <b>Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46мм по готовым балкам или лагам.</b>              | м2       |        | <b>6,11</b>  | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.                                   |
|     | доски для покрытия пола 46мм                                                                                    | м3       | 0,05   |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|     | гвозди строительные                                                                                             | кг.      | 0,3    |              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 143 | <b>Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46мм .</b>                                       | м2       |        | <b>9,26</b>  | Заготовка брусков по размерам помещения. Настилка пола с пригонкой, приторцовкой в стыках и прибивкой всех брусков гвоздями. Острожка првесов досок после.                                                                 |
|     | бруски для покрытия пола 46мм                                                                                   | м3       | 0,05   |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|     | гвозди строительные                                                                                             | кг.      | 0,3    |              |                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                 |          |            |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144 | Смена лаг из досок по кирпичным столбикам                                                                                       | м2       |            | 5,60  | Снятие старых лаг. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивками. |
|     | пиломатериалы обрезные 3с., 100х40мм                                                                                            | м3       | 0,127      |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | гидроизоляционные рулонные материалы                                                                                            | м2       | 0,248      |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | гвозди толевые                                                                                                                  | кг.      | 0,039      |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 145 | Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5мм                                                                    | м2       |            | 3,99  | Очистка поверхности. Нанесение самовыравнивающего состава толщиной 5мм.                                                                                                                                                 |
|     | самовыравнивающийся состав                                                                                                      | кг       | 7,5        |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 146 | Смена эксцентрика к смесителю                                                                                                   | эксцентр |            | 2,29  | Снятие эксцентрика. Установка.                                                                                                                                                                                          |
|     | эксцентрик                                                                                                                      | шт       | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 147 | Смена гофры                                                                                                                     | гофра    |            | 1,02  | Отсоединение гайки, гофры и установка новой на место.                                                                                                                                                                   |
|     | гофра                                                                                                                           | шт       | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 148 | Смена шланга душа смесителя для ванной                                                                                          | шланг    |            | 0,68  |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | шланг                                                                                                                           | шт       | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 149 | Установка тройника для стиральной машины                                                                                        |          |            | 5,77  | Перекрытие воды. Установка (замена) тройника. Подсоединение шлангов(оборудования). Проверка отсутствия течи.                                                                                                            |
|     | тройник                                                                                                                         | шт       | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 150 | Замена тройника для стиральной машины                                                                                           |          |            | 9,31  |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | тройник                                                                                                                         | шт       | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 151 | Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета                                                        | бачок    |            | 9,31  | Перекрытие воды. Откручиваниегаек, извлечение болтов, снятиесмывного бачка. Установка бачка на место. Проверка на наличие течи.                                                                                         |
|     | прокладки резиновые                                                                                                             | шт       | 2          |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 152 | Смену подводки, стояков ХГВ из труб водопроводных на металлопластиковые на фитингах ( резьбовых соединениях), диаметром до 15мм |          |            | 10,83 | Разборка труб, установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода.                                                                                                                    |
|     | кислород технический                                                                                                            | м3       | 0,012      |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Ацетилен технический                                                                                                            | м3       | 0,003      |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | труба металлопластиковая                                                                                                        | м3       | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | крепления, фитинги для трубопровода                                                                                             | кг       | по проекту |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | диаметром до 32мм                                                                                                               |          |            | 11,33 |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | кислород технический                                                                                                            | м3       | 0,027      |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Ацетилен технический                                                                                                            | м3       | 0,004      |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | труба металлопластиковая                                                                                                        | м3       | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | крепления, фитинги для трубопровода                                                                                             | кг       | по проекту |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 153 | Смена фильтра на подводке диаметром 15мм к сантехническим приборам                                                              | фильтр   |            | 2,46  | Снятие фильтра. Установка фильтра                                                                                                                                                                                       |
|     | фильтр                                                                                                                          | компл.   | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 154 | Установка смывного бачка                                                                                                        | бачок    |            | 6,58  | Установка и присоединение смывного бачка с креплением.                                                                                                                                                                  |
|     | бачок смывной                                                                                                                   | компл.   | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 155 | Установка сифона к санитарному прибору                                                                                          | сифон    |            | 5,06  | Установка сифона с присоединением и заделкой раструба                                                                                                                                                                   |
|     | сифон                                                                                                                           | компл.   | 1          |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | каболка                                                                                                                         | кг       | 0,13       |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | цемент расширяющийся                                                                                                            | кг       | 0,45       |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 156 | Прочистка фильтра на стиральной машине                                                                                          | фильтр   |            | 4,25  | Отсоединение фильтрующего элемента, прочистка и установка его на место                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                           |        |            |              |                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 157 | <b>Перепаковка соединительных частей сифона</b>                                                                                                           | сифон  |            | <b>2,12</b>  | Разборка сифона. Замена уплотнительных колец. Сборка сифона                                                                    |
|     | уплотнительное кольцо                                                                                                                                     | шт     | по проекту |              |                                                                                                                                |
| 158 | <b>Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды</b>                                                                               | прибор |            | <b>4,25</b>  | Откручивание накидных гаек прибора учета воды. Скручивание муфты, конрогайки. Паковка. Установка на место.                     |
|     | уплотнительный материал                                                                                                                                   | шт     | по проекту |              |                                                                                                                                |
|     | сурик                                                                                                                                                     | кг     | 0,004      |              |                                                                                                                                |
|     | олифа                                                                                                                                                     | кг     | 0,007      |              |                                                                                                                                |
|     | льняная прядь                                                                                                                                             | кг     | 0,002      |              |                                                                                                                                |
| 159 | <b>Водоэмульсионная окраска стен</b>                                                                                                                      | м2     |            | <b>3,40</b>  | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2раза. |
|     | краска водно-дисперсионная                                                                                                                                | кг     | 0,47       |              |                                                                                                                                |
|     | шпатлевка клеemasляная                                                                                                                                    | кг     | 0,5        |              |                                                                                                                                |
|     | грунтовка                                                                                                                                                 | л      | 0,05       |              |                                                                                                                                |
| 160 | <b>Смена пластмассовых канализационных труб</b>                                                                                                           | м      |            | <b>6,27</b>  | Разборка соединений, установка новых труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединениях.                                 |
|     | трубы пластмассовые                                                                                                                                       | м      | 1,02       |              |                                                                                                                                |
|     | манжета резиновая                                                                                                                                         | кг     | по проекту |              |                                                                                                                                |
|     | крепления для трубопроводов                                                                                                                               | кг     | по проекту |              |                                                                                                                                |
|     | болты                                                                                                                                                     | кг     | 0,019      |              |                                                                                                                                |
| 161 | <b>Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10м2 в одном месте</b>                                                                                | м2     |            | <b>12,85</b> | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.              |
|     | Раствор известковый 1:2,5                                                                                                                                 | м3     | 0,02       |              |                                                                                                                                |
|     | Гипс строительный                                                                                                                                         | кг     | 10,8       |              |                                                                                                                                |
|     | дрань штукатурная                                                                                                                                         | шт     | 7          |              |                                                                                                                                |
|     | гвозди строительные                                                                                                                                       | кг     | 0,012      |              |                                                                                                                                |
| 162 | <b>Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором</b>                                                                                             | м2     |            | <b>22,56</b> | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.                      |
|     | Раствор известковый 1:2,5                                                                                                                                 | м2     | 0,056      |              |                                                                                                                                |
|     | цемент                                                                                                                                                    | кг     | 13,36      |              |                                                                                                                                |
| 163 | <b>Снятие деревянных плинтусов</b>                                                                                                                        | м.п.   |            | <b>0,22</b>  | Отрывание плинтусов с удалением из них гвоздей.                                                                                |
| 164 | <b>Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке</b>                                                                                                 | шт     | 1          | <b>3,34</b>  | установка фасонных частей на готовое основание, соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.         |
|     | отвод, колено, патрубок, переход                                                                                                                          |        |            |              |                                                                                                                                |
| 165 | <b>Укладка кабеля в кабельный канал</b>                                                                                                                   | м      |            | <b>0,65</b>  | Укладка кабеля в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах).                                                                 |
|     | кабель                                                                                                                                                    | м      | 1          |              |                                                                                                                                |
|     | скобы ( зажимы )                                                                                                                                          | шт     | по проекту |              |                                                                                                                                |
| 166 | <b>Смена накладных приборов : угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям,крючков вертовых, заверток форточных.</b> | прибор |            | <b>1,19</b>  | Снятие старого, установка, крепление нового прибора.                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |  |             |                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167 | <b>Проведение обследования и консультация специалиста ( услуга применяется только в случае, если специалист выполняет только консультационную услугу, а работу выполняет собственник жилого помещения, а если работы выполняют специалисты ЖКХ, то плата не взимается или учитывается в качестве авансового платежа.)</b> | обследование |  |             | Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультирование заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ. |
| 168 | <b>консультация и обследование электриком, сантехником</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  | <b>2,53</b> |                                                                                                                                                           |
| 169 | <b>консультация и обследование другими специалистами</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  | <b>1,72</b> |                                                                                                                                                           |
| 170 | <b>Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | м2           |  | <b>1,87</b> | Разборка облицовки                                                                                                                                        |

**Стоимость основных материалов готовых строительных деталей и конструкций оплачивается заказчиком дополнительно по ценам их приобретения с добавлением фактических затрат по их приобретению.**

Нормы времени на платные услуги по заказам населения разработаны институтом Белжилпроект. Утверждены Постановлением Министерства ЖКХ

**Приказ № 01-68/ 218 от 02.04.2024г.**

Экономист КУП "Житковичский коммунальник"

Г.А. Усевич