

**Прейскурант цен  
на оказание жилищными службами населению минимального  
перечня платных услуг с 1 апреля 2024года  
по КУП " Житковичский коммунальник"**

№ п/п	Наименование услуг	ед. измер.	Норма расхода материала на единицу работы	Тариф белорусских рублей	Состав (характеристика работ)
1	<b>Смена вентилей на стояках водоснабжения</b>	вентиль		<b>8.30</b>	Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.
	Вентиль	шт.	1		
	Льняная прядь	кг.	0.007		
2	<b>Ремонт вентиля</b>	вентиль		<b>3.24</b>	Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике.
	Льняная прядь	кг.	0.007		
	Резиновая прокладка	шт.	1		
3	<b>Отключение воды по стояку (5эт) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение</b>	стояк		<b>4.25</b>	Перекрытие вентилей по стояку. В нижней(верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.
4	<b>Отключение воды по стояку (9эт) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение</b>	стояк		<b>5.10</b>	Перекрытие вентилей по стояку. В нижней(верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.
5	<b>Зачеканка трубопроводов внутренней канализации</b>	раструб		<b>3.23</b>	Очистка концов труб от грязи. Укладка и уплотнение колец каболки. Заполнение раструба цементом. Зачеканка.
	Каболка	кг.	0.13		
	Цемент расширяющийся	кг.	0.34		
6	<b>Смена фаянсового унитаза</b>	прибор		<b>21.15</b>	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
	Унитаз	комплект	1		
	Комплект креплений	шт.	1		
	Каболка	кг.	0.035		
	Цемент расширяющийся	кг.	0.2		
7	<b>Смена фаянсового умывальника</b>	прибор		<b>20.24</b>	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
	Умывальник	компл.	1		
	Шурупы 6x40мм.	кг.	0.07		
	Каболка	кг.	0.07		
	Цемент расширяющийся	кг.	0.08		
	Льняная прядь	кг.	0.004		
8	<b>Смена раковины</b>	прибор		<b>12.75</b>	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
	Раковина	компл.	1		
	Шурупы 6x40мм.	кг.	0.007		
	Дюбели	кг.	0.08		
	Каболка	кг.	0.06		
	Цемент расширяющийся	кг.	0.16		
9	<b>Смена мойки на одно отделение</b>	прибор		<b>11.25</b>	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
	Мойка	компл.	1		
	Шурупы 6x40мм.	кг.	0.11		
	Дюбели	кг.	0.05		
	Каболка	кг.	0.03		
	Цемент расширяющийся	кг.	0.08		
10	<b>Смена ванны любой модели</b>	прибор		<b>50.89</b>	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
	Ванна	компл.	1		
	Каболка	кг.	0.07		
	Цемент расширяющийся	кг.	0.2		

11	<b>Смена сиденья к унитазу</b>	шт.		<b>5.86</b>	Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья.
12	<b>Смена манжеты к унитазу</b>	шт.		<b>6.79</b>	Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты.
13	<b>Смена смывной трубы с манжетой</b>	шт.		<b>9.92</b>	Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу.
	Смывная труба	шт.	1		
	Манжета резиновая	шт.	1		
	Проволока стальная	кг.	0.05		
	Резина техническая	кг.	0.026		
14	<b>Смена смывного чугунного или фаянсового бачка</b>	прибор		<b>11.03</b>	Снятие смывного бачка с отсоединением. Установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением.
	Бачок смывной	компл.	1		
15	<b>Смена сифона к санитарному прибору</b>	шт.		<b>7.28</b>	Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.
	Сифон	компл.	1		
	Каболка	кг.	0.13		
	Цемент расширяющийся	кг.	0.45		
16	<b>Смена смесителя настольного для умывальников, моек, раковин</b>	шт.		<b>18.21</b>	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.
	Смеситель	компл.	1		
	Льняная пряда	кг.	0.021		
17	<b>Смена смесителя для ванны</b>	шт.		<b>13.15</b>	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.
	Смеситель	компл.			
	Льняная пряда	кг.			
18	<b>Смена водоразборных кранов</b>	шт.		<b>3.34</b>	Снятие старого крана. Установка нового крана.
	Кран водоразборный	шт.	1		
	Льняная пряда	кг.	0.031		
19	<b>Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового</b>	прибор		<b>7.39</b>	Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана.
	Клапан поплавковый	шт.	1		
20	<b>Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана</b>	прибор		<b>8.60</b>	Ремонт и регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей.
	Клапан поплавковый или спускной	шт.	1		
	Резина техническая	кг.	0.123		
21	<b>Регулировка смывного бачка без ремонта</b>	прибор		<b>2.02</b>	Регулировка клапанов смывного бачка на месте.
22	<b>Снятие фаянсового унитаза</b>	прибор		<b>6.01</b>	Отсоединение и снятие прибора.
23	<b>Снятие смывного бачка</b>	прибор		<b>3.54</b>	Отсоединение и снятие прибора.
24	<b>Снятие смывной трубы</b>	прибор		<b>5.36</b>	Отсоединение и снятие смывной трубы
25	<b>Снятие умывальника, мойки, раковины</b>	прибор		<b>7.28</b>	Отсоединение и снятие прибора.
26	<b>Прочистка трубопроводов внутренней канализации</b>	м		<b>1.83</b>	Прочистка подвода трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода.
27	<b>Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая импортного пр-ва на стояке водоснабжения,</b>	вентиль		<b>8.90</b>	Разбор резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.
	Вентиль	шт.	1		
	Льняная пряда	кг.	0.007		

28	<b>Смену прокладки для водоразборных кранов, душа, бочка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования</b>	шт.		<b>3.57</b>	Откручивание вентиляльной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентиляльной головке. Закручивание вентиляльной головки.
	Прокладка	шт.	1		
29	<b>Смена головки вентиля</b>	шт.		<b>3.54</b>	Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.
	Вентильная головка	шт.	1		
30	<b>Установка приборов учета воды и фильтров к ним</b>	прибор		<b>33.39</b>	Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой.
	Прибор учета воды	компл.	1		
	Вентиль	шт.	1		
	Сгон с муфтой	шт.	2		
	Фильтр	шт.	1		
	Льняная прядь	кг.	0.004		
	Труба	м.	0.51		
	Кислород технический	м3	0.0026		
	Ацетилен технический	м3	0.0012		
	Проволока сварочная диаметром 4мм.	кг.	0.002		
	Электроды диаметром 3мм. (при электросварке)	кг.	0.0095		
31	<b>Смена приборов учета воды и фильтров к ним</b>	прибор		<b>5.46</b>	Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы.
	Прибор учета воды	компл.	1		
	Льняная прядь	кг.	0.004		
32	<b>Смена сифона в ванной</b>	шт.		<b>8.20</b>	Отсоединение сифона от выпуска ванны и переливного патрубка. Расчеканка патрубка сифона. Подсоединение сифона к выпуску ванны и зачеканка патрубка.
	Сифон	шт.	1		
	Каболка	кг.	0.13		
	Цемент расширяющийся	кг.	0.45		
33	<b>Замена гибкой подводки к санитарному прибору</b>	шт.		<b>3.34</b>	Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бачка. Присоединение новой.
	Гибкая подводка	компл.	1		
34	<b>Установка гибкой подводки к санитарному прибору</b>	шт.		<b>3.64</b>	Подсоединение гибкой подводки.
	Гибкая подводка	компл.	1		
35	<b>Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт"</b>	прибор		<b>36.42</b>	Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Сверление отверстий под крепления. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки.
	Унитаз "Компакт"	компл.	1		
	Дюбели	шт.	2		
	Каболка	кг.	0.035		
	Цемент расширяющийся	кг.	0.2		
	Льняная прядь	кг.	0.01		
36	<b>Смена обвязки для ванны</b>	прибор		<b>14.67</b>	Снятие старого прибора. Установка выпуска, переливной трубы, сифона и уравнивателя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. Зачеканка раструба.
	Резиновая прокладка	шт.	2		
	Переливная труба	шт.	1		
	Выпуск	компл.	1		
	Сифон	шт.	1		
	Уравнитель потенциала	шт.	1		
	Каболка	кг.	0.13		
	Цемент расширяющийся	кг.	0.46		
37	<b>Установка тумбы под мойку</b>	шт.		<b>16.19</b>	Монтаж смесителя с подводками на мойке. Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода. Установка выпуска. Соединение
	Сифон	компл.	1		
	Смеситель	компл.	1		
	Гибкая подводка	шт.	2		

	Каболка	кг.	0.03		сифона с подводками канализации.
	Цемент расширяющийся	кг.	0.08		
	Льняная пряда	кг.	0.021		
38	<b>Ремонт смесителя</b>	шт.		<b>6.07</b>	Откручивание и замена вентильной головки.
	Вентиль	шт.	2		
39	<b>Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах</b>	фильтр		<b>4.76</b>	Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на место.
40	<b>Установка заглушек</b>	шт.		<b>3.57</b>	Нарезка резьбы. Накручивание заглушки.
	Заглушка	шт.			
	<b>Смена унитаза типа "Компакт"</b>	прибор		<b>27.32</b>	Демонтаж старого унитаза. Установка нового.
41	Унитаз типа "Компакт"	компл.	1		
	Дюбели	шт.	2		
	Каболка	кг.	0.035		
	Цемент расширяющийся	кг.	0.2		
	Льняная пряда	кг.	0.01		
	<b>Установка шарового крана диаметром до 20мм.</b>	кран		<b>5.06</b>	Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.
42	Кран	компл.	1		
	Сгон	шт.	1		
	Муфта	шт.	1		
	Контргайка	шт.	1		
	Льняная пряда	кг.	0.006		
43	<b>Прочистка засора унитаза со снятием прибора</b>	прибор		<b>28.13</b>	Демонтаж унитаза . Прочистка, промывка. Установка унитаза на место.
44	<b>Прочистка засора унитаза без снятия прибора</b>	прибор		<b>6.07</b>	Прочистка, промывка.
	<b>Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации</b>	прибор		<b>34.25</b>	Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной.
45	Резьбовое соединение	шт.	1		
	Кран	шт.	1		
	Шланг	шт.	1		
	Резиновые манжеты	шт.	1		
46	<b>Смена эллипсной резины</b>	шт.		<b>8.09</b>	Откручивание шпилек. Снятие бачка. Снятие старой, установка новой эллипсной резины. Установка бачка. Прикручивание шпилек.
	Эллипсная резина	шт.	1		
47	<b>Набивка сальника в вентиле</b>	прибор		<b>3.24</b>	Откручивание и поднятие грундбоксы. Укладка сальника полукольцами. Прижим грундбоксы.
	Сальниковая набивка	м.	0.01		
	<b>Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов</b>	звонок		<b>14.54</b>	Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование.
48	Звонок с кнопкой	шт.	1		
	Провод	м.	по проекту		
	Дюбель	шт.	4		
	Шуруп 2,5x30	шт.	4		
49	<b>Установка настенного патрона</b>	шт		<b>6.70</b>	Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети.
50	<b>Установка потолочного патрона</b>			<b>4.68</b>	Вкручивание лампы с проверкой.
	Патрон настенный	шт.	1		
	Дюбель диаметром 6мм.	шт.	1		
	Шуруп 2,5x30мм.	шт.	1		

51	<b>Установка трехклавишного выключателя</b>	шт		<b>11.79</b>	Пробивка гнезда. Установка коробки. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.
	Выключатель	шт.	1		
	Коробка	шт.	1		
	Гипс строительный	кг.	0.1		
52	<b>Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке</b>	шт		<b>6.78</b>	Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.
	Выключатель( переключатель, розетка стационарная)	шт.	1		
	Коробка	шт.	1		
	Гипс строительный	кг.	0.1		
53	<b>Установка подвесного светильника</b>	светильник		<b>9.69</b>	Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.
	Светильник	шт.	1		
54	<b>Установка люстры (светильника) многорожковой</b>	люстра		<b>16.07</b>	Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.
	Люстра (светильник)	компл.	1		
55	<b>Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см. при ширине борозды до 4см</b>	м.		<b>1.37</b>	Пробивка борозд с зачисткой поверхности.
56	<b>Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3см при ширине борозды до 4см</b>	м.		<b>2.75</b>	Пробивка борозд с зачисткой поверхности.
57	<b>Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников</b>	шт.		<b>0.89</b>	Отсоединение проводов. Снятие светильника.
58	<b>Подключение, отключение шлифовальной машины к вводу устройству дома</b>	прибор		<b>14.54</b>	Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. Временная прокладка кабеля. Проверка стороны вращения электродвигателя. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего провода от автомата. Снятие автомата.
59	<b>Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1м</b>	розетка		<b>10.50</b>	Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование.
	Коробка	шт.	1		
	Провод	м.	по проекту		
	Соединительные зажимы	шт.	3		
	Гипс строительный	кг.	0.15		
	Цемент	кг.	0.1		
60	<b>Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры</b>	электрора зводка квартиры		<b>14.54</b>	Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительных коробок квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения. Разделка соединения проводов. Прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов.

61	<b>Замена выключателя одинарного, двойного</b>	шт		<b>3.14</b>	Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети.
	Выключатель	шт.			
62	<b>Замена автоматов квартирных, автомат</b>	автомат		<b>5.65</b>	Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов.
	Автомат	шт.	1		
63	<b>Установка автоматов квартирных</b>			<b>3.96</b>	Установка автомата с подсоединением проводов. Опробование.
	Автомат				
64	<b>Смена провода сечением 2х2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах</b>	м.		<b>4.04</b>	Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд.
	Провод	м.	по проекту		
	Цемент	кг.	0.1		
	Гипс строительный	кг.	0.1		
65	<b>Смена блока выключатель+переключатель+розетка, блок.</b>	блок		<b>12.11</b>	Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением.
	Блок выключатель+переключатель+розетка	компл.	1		
66	<b>Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом</b>	шт.		<b>8.88</b>	Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение.
	Розетка	шт.	1		
67	<b>Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов</b>	радиатор		<b>11.64</b>	Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.
	Радиаторы чугунные	секция	по проекту		
	Кронштейны	шт.	3		
68	<b>Установка радиаторов свыше 7секций в группе с установкой кронштейнов</b>	радиатор		<b>19.22</b>	Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.
	Радиаторы чугунные	секция	по проекту		
	Кронштейны	шт.	4		
69	<b>Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой</b>	прибор		<b>1.44</b>	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
70	<b>Смена кранов двойной регулировки диаметром 20мм, проходных вентелей или обратных клапанов диаметром до 50мм</b>	шт.		<b>9.09</b>	Отсоединение старого крана. Присоединение нового крана к трубопроводу.
	Кран, вентиль или клапан	шт.	1		
71	<b>Ремонт ( ревизия и притирка) кранов пробкового типа</b>	кран		<b>3.64</b>	Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана.
	Сальниковая набивка	м.	0.01		
72	<b>Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа</b>	кран		<b>2.63</b>	Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка клапана или смена прокладки клапана.
	Сальниковая набивка	м.	0.01		

73	<b>Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7секций в группе</b>	радиатор		<b>14.80</b>	Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку.Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.
74	<b>Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7секций в группе</b>	радиатор		<b>20.81</b>	Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку.Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.
75	<b>Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе</b>	радиатор		<b>9.94</b>	Отсоединение и снятие прибора.
76	<b>Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе</b>	радиатор		<b>12.57</b>	Отсоединение и снятие прибора.
77	<b>Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50мм при помощи сварки</b>	м.		<b>3.06</b>	Перерезка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.
	Кислород технический	м3	0.0108		
	Ацетилен технический	м3	0.0015		
78	<b>Смена наличников</b>	м.п.		<b>1.44</b>	Снятие старых наличников. Прирезка наличников по месту. Постановка наличников с укреплением.
	Наличники	м.п.	1.1		
	Гвозди строительные	кг.	0.012		
79	<b>Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке</b>	брусек		<b>52.61</b>	Снятие оконных переплетов. Смена на месте бруска коробки (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска (установка с закреплением) переплета на прежнее место.
	Пиломатериалы обрезные 2с., 70мм и более	м3	0.013		
	Гвозди строительные	кг.	0.037		
80	<b>Малый ремонт форточек</b>	форточка		<b>8.70</b>	Снятие форточки. Пристрожка форточки и установка угольников. Навеска форточки на прежнее место.
	Угольники	шт.	4		
81	<b>Сборка и навеска карнизов, м</b>	м.		<b>0.93</b>	Сборка карниза. Разметка отверстий под крепления карниза. Сверление отверстий. Крепление карниза к стене.
	Карниз	компл.	1		
82	<b>Установка замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных, прибор</b>	прибор	1	<b>4.05</b>	Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного шпингалета.
83	<b>Врезка глазка оптического дверного, шт.</b>	шт.		<b>4.15</b>	Сверление отверстия. Установка глазка.
	Глазок	шт.	1		
84	<b>Смена покрытий из линолеума, м2</b>	м2		<b>5.56</b>	Снятие старого покрытия со свертыванием в рулон. Очистка основания. Нарезка нового материала с пригонкой по контуру помещения. Нанесение мастики. Наклеивание нового материала с разравниванием. Обработка стыков.
	Мастика КН-2	кг.	0.5		
	Линолеум	м2	1.02		
85	<b>Укладка ламинированных полов, м2</b>	м2		<b>4.05</b>	Укладка уплотнителя. Укладка ламината.
	Ламинат	м2	1.02		
	Уплотнитель	м2	1		
	Плинтус в комплекте	м	1.05		

86	<b>Устройство арки</b>	м2		<b>9.52</b>	Устройство каркаса. Прибивка листов (плит). Заделка швов.
	Листы гипсокартонные	м2	по проекту		
	Алюминиевый профиль	м.	3		
	Дюбель-гвоздь	шт.	9		
	Шуруп	шт.	9		
	Лента малярная	м2.	по проекту		
87	<b>Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок</b>	створка		<b>6.48</b>	Снятие переплетов. Пристройка створки к фальцам коробки и притвора. Навеска переплетов на прежнее место.
88	<b>Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок.</b>	створка		<b>4.66</b>	Пристройка на месте створки к фальцам коробки и притвора.
89	<b>Улучшенная клеевая окраска потолков по Клеевая малярный жидкий</b>	м2.		<b>1.10</b>	Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1раз.
	Купорос медный	кг.	0.009		
	Паста меловая	кг.	0.006		
	Шпатлевка клеевая	кг.	0.25		
	Грунтовка	кг.	0.02		
	Грунтовка	л.	0.05		
90	<b>Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке</b>	м2		<b>0.93</b>	Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1раз.
	Клеевая малярный жидкий	кг.	0.009		
	Купорос медный	кг.	0.006		
	Паста меловая	кг.	0.25		
	Шпатлевка клеевая	кг.	0.02		
	Грунтовка	л.	0.05		
	Краски сухие	кг.	0.017		
91	<b>Смена на стенах высококачественных обоев</b>	м2		<b>4.84</b>	Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеевых составов. Нарезка обоев. Оклейка обоев. Подклейка швов и их обработка.
	Обои высококачественные	м2	1.12		
	Шпатлевка клеевая	кг.	0.09		
	Клей	кг.	0.03		
	Бумага ролевая	кг.	0.05		
92	<b>Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте</b>	м2		<b>17.81</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0.021		
	Цемент	кг.	5.07		
93	<b>Снятие обоев</b>	м2		<b>0.61</b>	Снятие старых обоев .
94	<b>Оклейка стен простыми обоями</b>	м2		<b>1.95</b>	Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набега. Прочистка и проклейка поверхностям. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями.
	Обои простые	м2	1.12		
	Клей обойный	кг.	0.02		
	Шпатлевка клеемазляная	кг.	0.09		
95	<b>Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором</b>	м2		<b>6.68</b>	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0.021		
96	<b>Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2</b>	м2		<b>3.44</b>	Нарезка и прирезка стекол.Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением.
	Стекло оконное листовое 2-3мм	м2	по проекту		
	Клей силиконовый	л.	0.07		
	Штапик	м.п.	4		

	Гвозди стекольные	кг.	0.005		
97	<b>Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла до 0,5м2</b>	м2		<b>4.15</b>	Нарезка и прирезка стекл.Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекл с укреплением.
	Стекло оконное листовое 2-3мм	м2	по проекту		
	Клей силиконовый	л.	0.097		
	Штапик	м.п.	4		
	Гвозди стекольные	кг.	0.007		
98	<b>Оклейка потолков обоями</b>	м2		<b>2.63</b>	Приготовление клеящего состава. Прочистка и проклейка поверхностям. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями.
	Обои	м2	1.12		
	Клей обойный	кг.	0.02		
	Шпатлевка клеемазляная	кг.	0.15		
99	<b>Оклейка стен тисненными или плотными обоями</b>	м2		<b>2.83</b>	Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набега. Прочистка и проклейка поверхностям. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест.Сплошная шлифовка поверхностей пемзой. Нарезка обоев. Оклейка обоями.
	Обои тисненные или плотные	м2	1.12		
	Клей обойный	кг.	0.02		
	Шпатлевка клеемазляная	кг.	0.09		
100	<b>Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2.</b>	м2		<b>1.96</b>	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.
101	<b>Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2.</b>	м2		<b>2.84</b>	Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев.
102	<b>Шпатлевка поверхности потолка по бетону</b>	м2		<b>3.57</b>	Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза.
	шпатлевка	кг.	0.3		
	грунтовка	л.	0.05		
103	<b>Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором</b>	м2		<b>7.18</b>	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0.021		
	цемент	кг.	5.01		
104	<b>Водоэмульсионная и акриловая окраска потолков</b>	м2		<b>4.16</b>	Шлифовка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза.
	краска водно-дисперсионная	кг.	0.48		
	шпатлевка клеемазляная	кг.	0.54		
	грунтовка	л.	0.06		
105	<b>Улучшенная масляная окраска полов</b>	м2		<b>4.96</b>	Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2раза.
	краска масляная, готовая к применению	кг.	0.24		
	олифа	кг.	0.115		
	шпатлевка масляная	кг.	0.54		
106	<b>Смена дверного блока, снятие старого и установка нового.</b>	блок		<b>28.33</b>	Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема. Заполнение пустот монтажной пеной.
	дверной блок	шт.	1		
	анкерные болты	шт.	4		
	гвозди 1,5x50мм	кг.	0.0011		
	пена полиуретановая	л.	0.54		

107	<b>Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток</b>	м2		<b>17.30</b>	Разравнивание(при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25% плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки.
	плитка керамическая	м2	1.02		
	клей для плитки	кг.	4		
	фуга	кг.	0.5		
108	<b>Фугование швов</b>	м. шва		<b>0.25</b>	Заполнение швов массой (фуга)
	фуга	кг.	0.015		
109	<b>Перегруппировка секций старого радиатора (до 7секций) или замена его средних секций.</b>	секция		<b>23.78</b>	Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.
	радиаторы чугунные (при замене)	секция	1		
	резина техническая	кг.	0.075		
	паронит	кг.	0.05		
	льняная прядь	кг.	0.005		
	герметик	кг.	0.07		
110	<b>Добавление крайней секции к радиатору</b>	секция		<b>17.41</b>	Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки.
	секция радиатора	шт.	1		
	льняная прядь	кг.	0.005		
	герметик	кг.	0.07		
111	<b>Снятие крайних секций радиатора</b>	секция		<b>12.82</b>	Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки.
	льняная прядь	кг.	0.005		
	герметик	кг.	0.07		
112	<b>Укрепление унитаза</b>	прибор		<b>5.35</b>	Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины под основание унитаза. Установка унитаза и крепление к полу.
	крепежные элементы	комплект	1		
113	<b>Прочистка засора сифона и выпуска</b>	прибор		<b>3.04</b>	Откручивание сифона. Снятие и прочистка сифона.
114	<b>Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5м до 10метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки.</b>	м		<b>15.25</b>	Вырезка подлежащего замене участка трубопроводп.заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел,ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения. Сварка.
115	<b>Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 5м до 10метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки.</b>	м		<b>16.63</b>	Вырезка подлежащего замене участка трубопроводп.заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел,ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения. Сварка.
116	<b>Установка щитка для электросчетчика</b>	щиток		<b>8.24</b>	Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка.
	Щиток	шт.	1		
	Гипс строительный	кг.	0.3		
	Комплект крепления	шт.	1		

117	<b>Установка однофазного электрического</b>	шт.		<b>7.35</b>	Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование.
	счетчик однофазный	шт.	1		
	комплект креплений	шт.	1		
118	<b>Демонтаж щитка со счетчиком</b>	шт		<b>3.39</b>	Отсоединение проводов. Демонтаж счетчика.
119	<b>Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения.</b>	плита		<b>39.57</b>	Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. Снятие старой электроплиты. Установка новой с подсоединением заземления. Закрепление нового кабеля.
	электроплита 3-4х конфорочная	шт.	1		
	кабель	м.	по проекту		
120	<b>Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию.</b>	квартира		<b>8.00</b>	Отсоединение проводов от автомата. Нанесение изоляции на токоведущие провода. Снятие изоляции. Подключение проводов к автомату.
121	<b>Установка галогенных светильников</b>	шт.		<b>20.19</b>	Установка трансформатора и светильника. Подсоединение проводов. Опробование.
	светильник	шт.	1		
	трансформатор	шт.	1		
	соединительные колодки	шт.	2		
	дюбель-гвоздь	шт.	4		
122	<b>Замена галогенных светильников</b>	шт.		<b>23.42</b>	Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие старого трансформатора и ламп. Установка новых. Подсоединение проводов.
	светильник	шт.	1		
	трансформатор	шт.	1		
123	<b>Перекидка проводов</b>	одна перекидка		<b>23.42</b>	Монтаж перекидки проводов дл. До 25м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изоляторов.
	провод	м.	по проекту		
	изоляторы	шт.	4(2)		
124	<b>Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке</b>	шт.		<b>8.08</b>	Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов. Установка светильника.
	точечный светильник	шт.	1		
	соединяющая колодка	шт.	1		
	провод	м.	по проекту		
125	<b>Ремонт э/выключателя, розетки.</b>	прибор		<b>6.96</b>	Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование.
126	<b>Простая масляная окраска больших</b>	м2		<b>1.02</b>	Очистка поверхности от ржавчины, пыли, раствора. Окраска за 2раза.
	краска масляная	кг.	0.28		
	растворитель	кг.	0.032		
127	<b>Улучшенная масляная окраска дверных блоков,</b>	м2		<b>2.43</b>	Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке. Окраска за 1раз.
	краска масляная, готовая к применению	кг.	0.104		
	шпатлевка масляная	кг.	0.07		
128	<b>Шпатлевка бетонных стен без окраски</b>	м2		<b>2.63</b>	Огрунтовка первая поверхности. Шпатлевка за 1раз. Шлифовка поверхности. Огрунтовка вторая поверхности. Шпатлевка за 2ой раз.
	шпатлевка	кг.	0.3		
	грунтовка	л	0.05		
129	<b>Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг"</b>	м2		<b>22.26</b>	Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. облицовка стены "Сайдингом".
	Сайдинг	м2	1.1		
	элементы облицовочной системы "Сайдинг"	кг.	по проекту		
	гвозди алюминиевые 3x27мм	кг.	0.033		

	брусок обрезной дл. 2-6,5м, толщ. 40-60мм, 2с	м3	0.008		
	дюбель 8x100	шт.	8		
130	<b>Устройство подвесного потолка</b>	м2		<b>12.63</b>	Разметка. Крепление профиля пристенного. Вставка потолочного профиля. Устройство жесткой обрешетки. Монтаж отделочных листов.
	лист отделочный	м2			
	комплект соединительных и крепежных элементов	шт.			
131	<b>Обшивка стен гипсокартоном</b>	м2		<b>5.77</b>	Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой.
	листы гипсокартонные	м2	1.05		
	алюминиевый профиль	м	3		
	дюбель-гвоздь	шт.	9		
	шуруп	шт.	9		
132	<b>Обшивка потолка гипсокартоном</b>	м2		<b>10.42</b>	Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой.
	листы гипсокартонные	м2	1.05		
	алюминиевый профиль	м	3		
	дюбель-гвоздь	шт.	9		
	шуруп	шт.	9		
133	<b>Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки</b>	м2		<b>5.06</b>	Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набега. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхности пемзой. Вторая проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями.
	обои влагостойкие или специального вида	м2	1.12		
	клей обойный	кг.	0.03		
	шпатлевка клеемаляная	кг.	0.09		
134	<b>Смена полотенцесушителя</b>	прибор		<b>13.96</b>	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
	полотенцесушитель	комплект	1		
	льняная пряда	кг.	0.026		
	шурупы 6x40мм	кг.	0.04		
	дюбели 2,5x48,5мм	кг.	0.05		
135	<b>Установка душевой кабины и поддона</b>	прибор		<b>80.94</b>	Укладка выпускного трубопровода с сифоном. Присоединение поддона к сифону.
	душевая кабина и поддон	комплект	1		
	цемент расширяющийся	кг.	0.08		
	льняная пряда	кг.	0.0065		
	каболка	кг.	0.13		
136	<b>Снятие водоземulsionных красок с потолков и стен.</b>	м2		<b>1.96</b>	Намачивание поверхности. Снятие старого слоя.
137	<b>Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28мм по готовым балкам или лагам.</b>	м2		<b>4.50</b>	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.
	доски для покрытия пола 28мм	м3	0.03		
	гвозди строительные	кг.	0.278		
138	<b>Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36мм по готовым балкам или лагам.</b>	м2		<b>4.93</b>	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после.
	доски для покрытия пола 36мм	м3	0.038		
	гвозди строительные	кг.	0.286		
139	<b>Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46мм по готовым балкам или лагам.</b>	м2		<b>5.35</b>	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок

	доски для покрытия пола 46мм	м3	0.05		гвоздей.Острожка провесов досок после.
	гвозди строительные	кг.	0.3		
140	<b>Перестилка чистых дощатых полов</b>	м2		<b>7.39</b>	Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка досок от шпатлевки и грязи, удаление гвоздей. Настилка старых и добавляемых новых досок с прибивкой каждой доски. Установка старых плинтусов на прежнее место.
	доски для покрытия пола 36мм	м2	0.002		
	гвозди строительные	кг	0.228		
141	<b>Укладка лаг из досок по готовому основанию.</b>	м2 пола		<b>2.97</b>	Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок или брусков. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладки. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.
	Пиломатериалы обрезные 3с., 100х40мм	м3	0.01		
	гидроизоляционные рулонные материалы	м2	0.21		
142	<b>Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46мм по готовым балкам или лагам.</b>	м2		<b>6.11</b>	Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей.Острожка провесов досок после.
	доски для покрытия пола 46мм	м3	0.05		
	гвозди строительные	кг.	0.3		
143	<b>Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46мм .</b>	м2		<b>9.26</b>	Заготовка брусков по размерам помещения. Настилка пола с пригонкой, приторцовкой в стыках и прибивкой всех брусков гвоздями.Острожка првесов досок после.
	бруски для покрытия пола 46мм	м3	0.05		
	гвозди строительные	кг.	0.3		
144	<b>Смена лаг из досок по кирпичным столбикам</b>	м2		<b>5.60</b>	Снятие старых лаг. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладку. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами.
	пиломатериалы обрезные 3с., 100х40мм	м3	0.127		
	гидроизоляционные рулонные материалы	м2	0.248		
	гвозди толевые	кг.	0.039		
145	<b>Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5мм</b>	м2		<b>3.99</b>	Очистка поверхности. Нанесение самовыравнивающего состава толщиной 5мм.
	самовыравнивающийся состав	кг	7.5		
146	<b>Смена эксцентрика к смесителю</b>	эксцентр		<b>2.29</b>	Снятие эксцентрика. Установка.
	эксцентрик	шт	1		
147	<b>Смена гофры гофра</b>	гофра		<b>1.02</b>	Отсоединение гайки, гофры и установка новой на место.
	гофра	шт	1		
148	<b>Смена шланга душа смесителя для ванной</b>	шланг		<b>0.68</b>	
	шланг	шт	1		
149	<b>Установка тройника для стиральной машины</b>			<b>5.77</b>	Перекрытие воды. Установка (замена) тройника. Подсоединение шлангов(оборудования).
	тройник	шт	1		
150	<b>Замена тройника для стиральной машины</b>			<b>9.31</b>	Проверка отсутствия течи.
	тройник	шт	1		
151	<b>Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета</b>	бачок		<b>9.31</b>	Перекрытие воды. Откручиваниегаек, извлечение болтов, снятиесмывного бачка. Установка бачка на место.

	прокладки резиновые	шт	2		проверка на наличие течи.
152	<b>Смену подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах ( резьбовых соединениях), диаметром до 15мм</b>			<b>10.83</b>	Разборка труб, установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода.
	кислород технический	м3	0.012		
	Ацетилен технический	м3	0.003		
	труба металлопластиковая	м3	1		
	крепления, фитинги для трубопровода	кг	по проекту		
	<b>диаметром до 32мм</b>			<b>11.33</b>	
	кислород технический	м3	0.027		
	Ацетилен технический	м3	0.004		
	труба металлопластиковая	м3	1		
	крепления, фитинги для трубопровода	кг	по проекту		
153	<b>Смена фильтра на подводке диаметром 15мм к сантехническим приборам</b>	фильтр		<b>2.46</b>	Снятие фильтра. Установка фильтра
	фильтр	компл.	1		
154	<b>Установка смывного бачка</b>	бачок		<b>6.58</b>	Установка и присоединение смывного бачка с закреплением.
	бачок смывной	компл.	1		
155	<b>Установка сифона к санитарному прибору</b>	сифон		<b>5.06</b>	Установка сифона с присоединением и заделкой раструба
	сифон	компл.	1		
	каболка	кг	0.13		
	цемент расширяющийся	кг	0.45		
156	<b>Прочистка фильтра на стиральной машине</b>	фильтр		<b>4.25</b>	Отсоединение фильтрующего элемента, прочистка и установка его на место
157	<b>Перепаковка соединительных частей сифона</b>	сифон		<b>2.12</b>	Разборка сифона. Замена уплотнительных колец. Сборка сифона
	уплотнительное кольцо	шт	по проекту		
158	<b>Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды</b>	прибор		<b>4.25</b>	Откручивание накидных гаек прибора учета воды. Скручивание муфты, конрогайки. Паковка. Установка на место.
	уплотнительный материал	шт	по проекту		
	сурик	кг	0.004		
	олифа	кг	0.007		
	льняная прядь	кг	0.002		
159	<b>Водоэмульсионная окраска стен</b>	м2		<b>3.40</b>	Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2раза.
	краска водно-дисперсионная	кг	0.47		
	шпатлевка клеемасяная	кг	0.5		
	грунтовка	л	0.05		
160	<b>Смена пластмассовых канализационных труб</b>	м		<b>6.27</b>	Разборка соединений, установка новых труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединениях.
	трубы пластмассовые	м	1.02		
	манжета резиновая	кг	по проекту		
	крепления для трубопроводов	кг	по проекту		
	болты	кг	0.019		
161	<b>Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10м2 в одном месте</b>	м2		<b>12.85</b>	Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий.
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0.02		
	Гипс строительный	кг	10.8		
	дрань штукатурная	шт	7		
	гвозди строительные	кг	0.012		

162	<b>Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором</b>	м2		<b>22.56</b>	Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий.
	Раствор известковый 1:2,5	м2	0.056		
	цемент	кг	13.36		
163	<b>Снятие деревянных плинтусов</b>	м.п.		<b>0.22</b>	Отрывание плинтусов с удалением из них гвоздей.
164	<b>Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке</b>	шт	1	<b>3.34</b>	установка фасонных частей на готовое основание, соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.
	отвод, колено, патрубок, переход				
165	<b>Укладка кабеля в кабельный канал</b>	м		<b>0.65</b>	Укладка кабеля в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах).
	кабель	м	1		
	скобы ( зажимы )	шт	по проекту		
166	<b>Смена накладных приборов : угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям,крючков вертовых, заверток форточных.</b>	прибор		<b>1.19</b>	Снятие старого, установка, крепление нового прибора.
167	<b>Проведение обследования и консультация специалиста ( услуга применяется только в случае, если специалист выполняет только консультационную услугу, а работу выполняет собственник жилого помещения, а если работы выполняют специалисты ЖКХ, то плата не взимается или учитывается в качестве авансового платежа.)</b>	обследование			Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультирование заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ.
168	<b>консультация и обследование электриком, сантехником</b>			<b>2.53</b>	
169	<b>консультация и обследование другими специалистами</b>			<b>1.72</b>	
170	<b>Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток</b>	м2		<b>1.87</b>	Разборка облицовки

Стоимость основных материалов готовых строительных деталей и конструкций оплачивается заказчиком дополнительно по ценам их приобретения с добавлением фактических затрат по их приобретению.

Нормы времени на платные услуги по заказам населения разработаны институтом Белжилпроект. Утверждены Постановлением Министерства ЖКХ

Приказ № 01-68/ 218 от 02.04.2024г.